

ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG gemäß VOB/A

- Projekt:** Abwasserreinigungsanlage Schifferstadt
Bauabschnitt 3
Sanierung und Erneuerung der mechanischen Reinigungsanlagen
LOS 1, LOS 2, LOS 3
- Bauherr:** Stadtwerke Schifferstadt
Mühlstraße 18
67105 Schifferstadt
Tel: (06235) 4901-700
- Planung und Bauleitung:** Planungsgemeinschaft Häfner-Oefner
Am Bahnhof 1
63505 Langenselbold
Tel: (06184) 95266-0
- Baudaten:** Die Stadtwerke Schifferstadt schreiben die nachfolgenden Arbeiten zur Sanierung von Trockenwetterschnecken im Zulaufhebwerk, Erneuerung eines Regenwasserrechens und der Niederspannungsunterverteilung sowie die Sanierung und Optimierung vorhandener Verfahrensstufen der Abwasserreinigungsanlage Schifferstadt öffentlich aus:

LOS 1: Maschinelle Ausrüstung

Erneuerung und Optimierung der maschinentechnischen Ausrüstung vorhandener Verfahrensstufen im Wesentlichen bestehend aus:

Maschinelle- Ausrüstung

- Zulaufhebwerk:
 - Demontage der beiden vorhandenen Trockenwetterschnecken, Lieferung und Montage zweier Schnecken-trog-pumpen mit einer Förderleistung von je 240 l/s
- Austausch dreier Absperrschieber im Zulaufgerinne der Schnecken-trog-pumpen, Ausrüstung mit E-Antrieb
- Lieferung und Montage eines Regenwetterrechens aufgestellt im Rechengebäude, Demontage des vorhandenen Rechens
- Austausch zweier Heizschlammumwälzpumpen
- Diverse Demontage- und Sanierungsmaßnahmen
- Herstellung und Montage von Treppen, Podesten und Geländern aus Edelstahl

LOS 2: EMSR- Technische Ausrüstung

Erneuerung und Optimierung der EMSR- Technischen Ausrüstung vorhandener Verfahrensstufen im Wesentlichen bestehend aus:

EMSR- Technische Ausrüstung

- Niederspannungsverteilung (ca. 9 Schaltfelder)
- Umbauarbeiten an vorhandenen Schaltanlagen
- Automatisierungstechnik
- Anbindung an ein vorhandenes Prozessleitsystem

- (IDS, HighVis Aqua)
- Messtechnik
 - Installation und Verkabelung

LOS 3: Roh- und Ausbauarbeiten

- Herstellung der Niederspannungshauptverteilung Einlaufgruppe (Ausbau vorhandener Zwischendecken und Wände, Einbau neuer Zwischenwände sowie Fenster und Tür einschl. Putzarbeiten)
- Neubau eines Abfüllplatzes Fällmittel
- Abbruch der vorhandenen Betonstraße
- Neubau einer Stahlbetonbodenplatte 5,60 m x 5,20 m begrenzt mit Tiefbord- bzw. Rampensteinen einschl. Ablaufrinne
- Verlegung eines Kabelleerrohres L ca. 10 m
- diverse Sanierungsarbeiten in den Betriebsgebäuden

Ausschreibung:

Die anstehenden Arbeiten werden nach VOB öffentlich ausgeschrieben. Die Ausschreibungsunterlagen können bei der Planungsgemeinschaft Häfner- Oefner gegen eine Gebühr von

LOS 1: 50,- €
LOS 2: 50,- €
LOS 3: 50,- €

angefordert werden.

In diesen Kosten ist das Blankett des Leistungsverzeichnisses inkl. der Vorbemerkungen in 1facher Papieraufbereitung sowie eine CD-ROM mit den Kurz- und Langtexten des Leistungsverzeichnisses im Datenträgerformat DA 83 sowie die Langtextversion inkl. Vorbemerkungen als pdf-Datei enthalten.

Der Aufbau der Datei für die Angebotsanforderung erfolgt nach der Kennung 83 der Regelung für den Datenaustausch Leistungsverzeichnis des Gemeinsamen Ausschusses Elektronik im Bauwesen (GAEB). Bei der Angebotsabgabe ist der Datenträger im Kurztext nach der Kennung 84 beizulegen.

Der Betrag für diese Unterlagen wird nicht erstattet.

Die Planunterlagen können auf der Abwasserreinigungsanlage Schifferstadt oder bei der Planungsgemeinschaft Häfner-Oefner eingesehen werden.

Die Angebote sind 2-fach, getrennt in fest verschlossenem Briefumschlag, unter Bezug auf den Submissionstermin und dem Vermerk:

LOS 1:

„Angebot Los 1, Maschinelle Ausrüstung ARA Schifferstadt“

LOS 2:

„Angebot Los 2, EMSR- Technische Ausrüstung ARA Schifferstadt“

LOS 3:

„Angebot Los 3, Roh- und Ausbauarbeiten ARA Schifferstadt“

bei den Stadtwerken Schifferstadt einzureichen.

Submission: Die Submission findet am **Mittwoch, dem 27. Juli 2011**, bei den Stadtwerken Schifferstadt, zu folgenden Zeiten statt:

LOS 1: 11:00 Uhr
LOS 2: 11:30 Uhr
LOS 3: 12:00 Uhr

Bei der Öffnung der Angebote sind nur die Bieter oder ihre Bevollmächtigten zugelassen.

Ausführungstermin: September 2011 – März 2012
Zuschlags- und Bindefrist: 09. September 2011

Sicherheiten: Als Sicherheiten werden gefordert:
5 % Vertragserfüllungsbürgschaft
5 % Mängelansprüchebürgschaft

Nachprüfstelle VOB/A §21: Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Europaplatz 5
67063 Ludwigshafen
bzw.
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Willy-Brandt-Platz 3
54290 Trier