

ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG gemäß VOB/A

Projekt: Abwasserkanalisation Schifferstadt
Hydraulische Sanierung

Bauherr: Stadtwerke Schifferstadt
Mühlstraße 18
67105 Schifferstadt
Tel: (06235) 4901-777

Planung und Bauleitung: Ingenieurbüro Albert Knodel GmbH
Jupiterstraße 48
55545 Bad Kreuznach
Tel: (0671) 9 20 48-0

Baudaten: Die Stadtwerke Schifferstadt schreiben die hydraulische Sanierung der Kanalisation des Einzugsgebietes Birkenweg aus:
Hierbei sind die Netzverknüpfungen zwischen der Kanalisation im Birkenweg und in der Herzog-Otto-Straße zur Verbesserung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes neu zu erstellen. Im Einzelnen ist dies:

- Netzverknüpfungen Herzog-Otto-Straße
- Netzverknüpfung Herzog-Otto-Straße/Birkenweg
- Abwasserhebeanlage Birkenweg
- Umliegung/Erneuerung Wasserversorgungsleitungen Herzog-Otto-Straße (Zweckverband Wasserversorgung Pfälzische Mittelrheingruppe)
- Verkehrswegebau Herzog-Otto-Straße (Wiederherstellung)

Im Einzelnen:

Deck- Binder und Tragschicht bis 20 cm fräsen bzw. aufbrechen und Wiederherstellen	ca. 915 m ²
Betonpflaster aufnehmen und wiederversetzen	ca. 40 m ²
Rohrgrabenaushub	ca. 1.250 m ³
Rohrgrabenaushub aufbereiten und als Rohrumhüllung/Hauptverfüllung einbauen	ca. 750 m ³
Rohrbettung/Rohrumhüllung 0/11 liefern und einbauen	ca. 175 m ³
Sand, Körnung 0/2 mm (kein Recyclingmaterial) liefern und einbauen	ca. 150 m ³
Austauschboden liefern und einbauen	ca. 75 m ³
Mischwasserkanal DN/OD 315 PP	ca. 160 m
Anschlussleitungen DN/OD 160 – 200 PP	ca. 75 m
Abwasserdruckleitung PE100-RC, DN 150 (OD 180/16,4)	ca. 85 m

Mithilfe bei der Verlegung der Wasserleitungsrohre GGG DN 100	ca. 310 m
Schachtbauwerke aus Betonfertigteilen DN 1000 und DN 1200	ca. 2 Stk
Absetzschacht aus PP, DN 1500	1 Stk
Abwasserpumpenschacht, Innendurchmesser 1400 mm	1 Stk
Tauchmotorpumpen regelbar im Bereich bis 50 l/s bei einer manometrischen Förderhöhe von 6,0 m, inklusive Rohrleitung im Pumpenschacht, Steuerung, Freiluftschrank, etc. liefern und betriebsbereit montieren	2 Stk

- Ausschreibung: Die anstehenden Arbeiten werden nach VOB öffentlich ausgeschrieben. Die Ausschreibungsunterlagen können ab dem 06.08.2019 auf der e-Vergabepattform Auftragsbörse.de (<https://vergabe.vmstart.de/>) heruntergeladen werden.
- Die Planunterlagen können bei den Stadtwerken Schifferstadt oder bei dem Ingenieurbüro Albert Knodel GmbH eingesehen werden.
- Die Angebote sollten nach Möglichkeit auf der o. g. Vergabepattform digital oder 2-fach, getrennt in fest verschlossenem Briefumschlag, unter Bezug auf den Submissionstermin und dem Vermerk:
„hydraulische Kanalsanierung Schifferstadt, EZ Birkenweg“
eingereicht werden.
- Submission: Die Submission findet am **Mittwoch, dem 04. September 2019**, bei den Stadtwerken Schifferstadt, um **11:00 Uhr** statt.
- Bei der Öffnung der Angebote sind nur die Bieter oder ihre Bevollmächtigten zugelassen.
- Ausführungstermin: Anfang Oktober bis Dezember 2019
Alternativ: entsprechend Pos. 3.020: von April bis Anfang Dezember 2020, frei wählbar, mit entsprechendem Preisnachlass
- Zuschlags- und Bindefrist: Freitag, 04.10.2019
- Sicherheiten: Als Sicherheiten werden gefordert:
5 % Vertragserfüllungsbürgschaft
5 % Mängelansprüchebürgschaft
- Nachprüfstelle VOB/A §21: Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Europaplatz 5
67063 Ludwigshafen
bzw.
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Willy-Brandt-Platz 3
54290 Trier